

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

กลุ่มงาน/งาน โรงเรียนบ้านทุ่งกอ สพป.ตรัง เขต ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ตำบล บ้าหวี อำเภอ หาดสำราญ จังหวัด ตรัง สพป.ตรัง เขต ๑

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งกอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งกอ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (1)		ค่าแรงงาน(2)		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>อาคารเรียน แบบ ป.1ก สร้างเมื่อปี 2522</b>								
1	รี้อถอนวัสดุถุงหลังคา	685	ตร.ม					4,795.00	
2	งานรี้อถอนฝ้ากระเบื้อง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	355	ตร.ม					12,425.00	
3	งานรี้อถอนโครงหลังคาไม้	107	ตร.ม					2,675.00	
4	กระเบื้องหลังคาขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	1,180	แผ่น	67.00	79,060.00			79,060.00	
5	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	80	แผ่น	67.00	5,360.00			5,360.00	
6	ครอบตะเข้กระเบื้องลอนคู่	110	แผ่น	67.00	7,370.00			7,370.00	
7	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา ทรงปั้นหย่า	685	ตร.ม		-			21,235.00	
8	ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้ ทรงปั้นหย่า	107	ตร.ม		-			14,980.00	
9	แป้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5x3 นิ้ว ยาว 5 เมตร	42	อัน	324.00	13,608.00			13,608.00	
10	รางน้ำตะเข้ราง รางน้ำสังกะสี 4 นิ้ว	11	เมตร	250.00	2,750.00			2,750.00	
11	ขอกระเบื้องลอนคู่ 8 นิ้ว	2,360	อัน	6.00	14,160.00			14,160.00	
12	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ 4 นิ้ว	250	ตัว	6.00	1,500.00			1,500.00	
13	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ 3 นิ้ว	320	ตัว	6.00	1,920.00			1,920.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (1)		ค่าแรงงาน(2)		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
14	ตะปูขนาด 1.5 นิ้ว	1	ลัง	550.00	550.00			550.00	
15	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	1	ลัง	443.00	443.00			443.00	
16	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. เคร่าไม้เนื้อแข็ง	30	ตร.ม	498.00	14,940.00	92.00	2,760.00	17,700.00	
17	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x10 นิ้ว	10	เมตร	185.00	1,850.00	89.00	890.00	2,740.00	
18	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2"x4"	1	ท่อน	837.00	837.00	230.00	230.00	1,067.00	
19	เหล็กแผ่นเรียบค้ำหนา 2 มม.	3	แผ่น	1,457.00	4,371.00	400.00	1,200.00	5,571.00	
20	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งขนาด 0.45x1.20 ม.	20	บาน	650.00	13,000.00	69.00	1,380.00	14,380.00	
21	บานพับหน้าต่างชนิดปรับมุมขนาด 10 นิ้ว	20	ชุด	57.00	1,140.00			1,140.00	
22	กลอนหน้าต่างขนาด 4"	40	อัน	41.00	1,640.00			1,640.00	
23	มือจับหน้าต่างขนาด 4"	20	อัน	9.00	180.00			180.00	
24	กระจกแผ่นใสหนา 6 มม. ขนาด 0.4x1 ม.	80	ตร.ฟ	19.00	1,520.00	9.00	720.00	2,240.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								229,489.00	




(นายฉลอง หนูหมาด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววารินทร์ แสนใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางผกาพันธ์ พรสุขนิมิตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ตำบลบ้านหวี อำเภอสว่างแดนดิน สพป.ตรัง เขต ๑

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ฝ้า บานหน้าต่าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕ (ก)

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฉลอง หนูหมาด	ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาววรินทร์ แสนใจ	ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอ	กรรมการ
๖.๓ นางผกาพันธ์ พรสุขนิมิตกุล	ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอ	กรรมการ